Statsforvalteren i Rogaland

Vår dato: 21.03.2024
Vår ref: 2024/1926
Deres dato:
Deres ref:

RYCON AS
Fjelltunvegen 3
4103 JØRPELAND
Att.Ørjan Høllesli

Kontakt saksbehandler
Øyvind Flataker Lien, 51 56 87 58

Mottatt meldeskjema - etablering midlertidig knuseverk - industri - Hjelmeland 63/18, 63/77 - Natland Graveservice AS

Statsforvalteren har mottatt utfylt meldeskjema fra Natland Graveservice AS i henhold til forurensningsforskriften kapittel 30 *Forurensninger fra produksjon av pukk, grus, sand og singel* jf. § 30-11 *Meldeplikt.*

Meldingen gjelder for mobilt knuseverk på 63/18 og 63/77 i Hjelmeland kommune. Område skal planeres i henhold til reguleringsplan (PlanID R182) som ble vedtatt 22.02.2023. Produksjonen består av knusing av rene sprengsteinmasser etter uttak fra fjell. Det er totalt estimert 37 000 m^3 med masser og det vil produseres 1000-1500 tonn med pukk, grus, etc. i døgnet

Meldeskjemaet vil bli registrert i vår database «forurensning».

Støvmålinger

I henhold til forurensningsforskriften § 30-9 a) Støvnedfall skal virksomheter med mindre enn 500 m til nærmeste nabo gjennomføre støvnedfallsmålinger målt i 30-dagers intervaller. Måleperioden skal vare i minst et år og måleperioden skal ikke avsluttes før det kan dokumenteres at kravet i § 30-5 er oppfylt. Kravet er at mengden mineralsk nedfallsstøv i løpet av 30 dager ikke skal overstige 5 g/m^2.

Avstanden til nærmeste bolig er oppgitt til 30-50 m. I tillegg ligger industri 40-60 m unna.

Støymålinger

Virksomheten skal dokumentere at støykrav overholdes i henhold til forurensningsforskriften § 30-7.

Tilsyn

Til orientering kan Statsforvalteren følge opp virksomheten med tilsyn, jf. forurensningsforskriften § 30-13.

Med hilsen

Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.)
fagleder forurensing

Øyvind Flataker Lien
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent